

### Поступивший запрос контрагента

В рамках подготовки оферты ПДО № 286-ПО-2022 на выполнение «Комплекса работ по Устройству навеса для хранения пожароопасных реагентов. Планшет № 11» выявлены следующие замечания:

№ п/п	№ проекта	№ Ведомости объемов работ	Замечания
1	0646-(5-2744)- ПС(с изм.1)	19:01934	ВОР п.84 «Стойка кабельная L=600мм.» - 45шт., в спецификации -115шт.
2			ВОР п.87 «Полка кабельная К-1162ц.» - 45шт., в спецификации -115шт.
3			ВОР п.90 «Короб металлический , секция прямая СП 100*100 L=2м.»- 211шт., в спецификации -206шт.
4			ВОР п.91 «Короб металлический , секция угловая СУ 100*100 »- 12шт., в спецификации -10шт.
5			ВОР п.92 «Короб металлический , секция тройная СТ 100*100» - 9шт., в спецификации -3шт.
6			В спецификации Раздел: «Демонтажные работы» Пробивка отверстий ударным методом с последующей герметизацией противопожарной пеной до ф50мм, глубиной до 25см-2шт, глубиной до 38см-1шт., в ВОР это не учтено.
7			Спецификация Раздел: «Демонтажные работы» Герметизация трубного

			прохода противопожарной пеной – 7шт., в ВОР -данная работа не учтена.
8	0646-(5-2744)-АС	24:00488	ВОР Раздел: Крепления п.28-33 в спецификации данный металл не учтен.
9			ВОР Раздел Земляные работы п.42 и 43 разработка грунта 34м3. (Расчет: $2,2*2,2*1,75*5\text{шт}=33,88\text{м}^3$ ; $2*2*1,75=7\text{м}^3$ . Всего <b>40,88м3.</b> ) Внести изменения в ВОР.
10			Проект: лист №3 узел $\frac{1}{2}$ указан металл - 6мм. – в спецификации не учтен.
11			Проект: в спецификации металлопроката указан металл-4мм в проекте его нет.
12			Проект: лист №7 в м/к стойки указан прокат 100х100х5, в спецификации такого профиля нет.

### Ответ инициатора закупки

На запрос контрагента в рамках проведения тендерных процедур по ПДО № 286-ПО-2022 на «Выполнение работ по устройству навеса для хранения пожароопасных реагентов. Планшет № 11» сообщаю следующее.

#### Проект № 0656-5-(2744)-ПС:

По пунктам 1-5– при подготовке оферты учитывать информацию, указанную в ведомости объемов работ № 19:01934 ПС (ВОР), уточненные разделы проекта прилагаются.

По пункту 6 – учтено в пунктах 64, 65 ВОР.

По пункту 7 – учтено в пункте 69 ВОР.

#### Проект № 0646-5-2744)-АС:

По пункту 8 – учтено в пункте № 11 примечаний, лист 7 проекта.

По пункту 9 – по согласованию с проектировщиком объем земляных работ, заложенный в ВОР является достаточным для фундаментов в количестве 5 штук (Фм1-2шт, Фм2-1шт, Фм3-2шт).

По пункту 10 – в связи малым количеством листа t6 в спецификации заложен лист t8, поэтому возможна его замена без изменения сметной стоимости.

По пункту 11 – в проекте на листе 3 узлы 1 и 5, а также в разделе «Общие данные» указаны заглушки для квадратных профилей на торцах из листа t4.

По пункту 12- материалы для стоек из квадрата 100х5 указаны в пункте 11 примечаний, лист 7 проекта.

#### Приложение:

1. Раздел проекта № 0646-(5-2744)-ПС.С7.1 изм.1 на 4 л., в 1 экз.
2. Раздел проекта № 0646-(5-2744)-ПС-СО изм.1 на 5 л., в 1 экз.
3. Раздел проекта № 0646-(5-2744)-ПС-ОД изм.1 на 7 л., в 1 экз.