


Дефектная ведомость
на ремонт сауны №2 в здании ООО «СОК «Атлант»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «СОК «Атлант»
М.И. Ципакин
" " " 2016 г

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	м2	0,72	
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	м2	0,72	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2
3	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	м	1,2	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм 2,2 кг
4	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	м2	2,16	Раствор готовый отделочный тяжелый, -0,095 м3
5	Гладкая облицовка откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону с установкой угловых плиток	м2	2,16	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без заваля белые -2,16 м2 Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) 8,1 кг Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая-1,08 кг
6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	шт.	40	Плитка для бассейна 244х119 мм -0,988 м2
7	Демонтаж металлической двери	кг	85	
8	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	м2	1,8	
9	Монтаж дверей	шт	1	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (Е1 60) 85 кг
10	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, теплоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	м	5	(пена монтажная) Мактофлекс, в баллонах по 750 мл-1 шт
11	Заделка дверного проема из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих с утеплением	м2	1,8	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм 5,8 м Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCK WOOL, толщина 50 мм 1,854 м2 Профили направляющие ПН -1,4 м Профили стоечные ПС 4 м Шпатель- 88 шт

1	2	3	4	5
12	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	3,6	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ -2,6 кг
13	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных	м2	2	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180-2,2 кг Шкурка по норме
14	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	кг	36,24	Уголок 100 -2,4 м полоса 100х6 мм 0,75 м, шпилька -3 шт
15	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,8	Блоки дверные внутренние однополые глухие, фанерованные шпоном дуба ДГ-21-9, Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополых, замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни-1 шт
16	Установка и крепление наличников с одной стороны	м	5	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм-5 м
17	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов наличник	м2	0,4	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25
18	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расцветкой старой краски более 35%	м2	29,3	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ -22 кг Краска водоземulsionная ВЭАК-1180-21кг Шкурка по норме
19	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расцветкой старой краски более 35%	м2	63,6	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ -46 кг Краска водоземulsionная ВЭАК-1180-45 кг Шкурка по норме
20	Смена выключателей	шт	1	Выключатель одноклавишный
21	Короб по стенам и потолкам, длина 2 м (кабель - канал) прим	м	10	Кабель канал 20х15 10 м
22	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	м	10	Кабель ВВГ с медными жилами , напряжением 0,66 Кв, 3х 1,5 мм2 Короба универсальная распределительная 1 шт
23	Устройство выравнивающей гидроизоляции бассейна	м2	38,96	Полimerцементный состав толщиной слоя 30 мм на ГЖЖ-10
24	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом (днше)	м2	12,2	Стекло жидкое калийное
25	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом	м2	33,8	Раствор готовый кладочный цементный марки 25 по норме Стекло жидкое калийное
26	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков	м2	2,61	Раствор готовый кладочный цементный марки 25 по норме Эластичная гидроизоляционная лента шириной 120 мм
27	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	м2	45,97	Клей плиточный «Юнис Бассейн» - 172,4 кг, Плитка для бассейна 244х119 мм -45,97 м2 Углы наружные, внутренние -35,2 м
28	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	15,75	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая -23 кг Вода
29	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	17,2	
30	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	м2	20,8	
31	Устройство покрытий полimerцементных однослойных наливных толщиной 4 мм	м2	20,8	Наливной выравнивающий пол тонкий по норме

1	2	3	4	5
32	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	м2	20,8	Линолеум коммерческий "ТАРКЕТТ Ю MONOLIT (толщина 2 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) -21,2 м2
33	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	17,2	Плитусы для полов из пластика 17,4 м
34	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	м	2,4	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм -2,4 м
35	Мусор строительный с погрузкой вручную: погруза	тонна	0,7	
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км;	1 тонна	0,7	

Составил:  **Кувыркин Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка)