

Утверждаю

Директор ООО «СП «ЯНОС»



Е. Н.Вахромова

_____ 2019г.

Техническое задание

На реконструкцию номерного фонда
оборудование номера люкс из 2-х номеров

Номер 406 и 407

Демонтажные работы:

- демонтаж входных дверей – 2 шт. (0,8*2,1м) – 3,36 м².
- демонтаж части стены (для переноса проёма) в 2х номерах – 0,45 м³.
- демонтаж раковины – 2 шт.;
- демонтаж напольного покрытия на месте организации сан. узла в 2х номерах – 3,4 м².
- демонтаж канализационного стояка с 1 по 2 этаж ф 50 мм. – 20 м.п.
- демонтаж ХВС и ГВС ф 20 мм. – 60 м.п.
- вынос, погрузка и вывоз строительного мусора на Скоково.
- демонтаж уклона в помещении на 1эт. – 0,4 м³.

Строительные работы:

- устройство дверных проёмов входных дверей – 2 шт.(0,8*2,1 м)
- оштукатуривание и стен с 2х сторон (бывших дверных проёмов) – 2,52 м².
- устройство канализационного стояка с 1 по 4 этаж с пробивкой отверстий наулицу через кровлю и через межэтажные перекрытия ф 100 мм.– 26 м.п.

(0,5 м3)

- частичный ремонт кровли – 1 м2;
- монтаж ХВС и ГВС с 1 по 4 этаж (стояки и разводка) – 60 м.п. ф 20мм.
- заделка отверстий в перекрытиях – 0,5 м3.
- устройство сан. узлов:
 - * установка сантехники (унитаз, умывальник, душевая кабинка) в 2х номерах;
 - * устройство полового покрытия с гидроизоляцией – 3,4 м2.
 - * устройство перегородок из кер. кирпича шир. 125мм. – 14,4 м2.
 - * обшивка перегородок ГКЛ толщ. 10 мм. влагостойким со стороны сан. узла – 14,4 м2.
 - * отделка перегородок ГКЛ толщ. 10мм. (со стороны номера) – 14,4 м2.
 - * устройство натяжного потолка (сан. узел.) - 3,2 м2
 - * облицовка стен плиткой керамической – 15,6 м2.
 - * укладка керамической плитки на пол – 3,4 м2
- укладка ламината – 20,4 м2.
- устройство порогов и плинтусов (номер) – 28,28 м.п.
- установка дверного блока в сан. узел. (0,8*2,1 м)
- установка сантехники (унитаз, крышка для унитаза, держатель для туалетной бумаги, щетка для унитаза -комплект , умывальник со смесителем, душевая кабинка или ванна) ;
- электромонтажные работы (замена проводки – 30 м.п., установка розеток – 2 шт., выключателей – 2 шт., распределительной коробки – 1 шт., светильник над умывальником ,прикроватный светильник, выключатель дистанционного управления основного источника света у изголовья кровати, розетка рядом с кроватью)
- устройство натяжных потолков в санузле – 20,4 м2.
- монтаж канализационной трубы ф 100 мм. в помещении на 1эт.- 10 м.п.
- устройство стяжки поверх канализационной трубы в помещениях 1 этажа – 0,3 м3.
- укладка керамической плитки на пол в помещениях 1 эт.– 5 м2.
- оклейка обоями37м2
- устройства пола из ламината 10 м2
- устройства натяжного потолка в комнате 10.6 м2
- устройство 2-х уровневого потолка 14 м2 14 м2

-устройство канализации на 1-ом этаже

- укладка керамической плитки на пол 5.5 м2

Составил: Главный инженер



Е.Коняхин