










Расположение панелей свода ( 1: 15 )  
(Элементы, за исключением панелей, условно не показаны)



Деталь поз.15



1. Проект свода выполнен с учетом предварительных натягов трубопроводов продуктового змеевика в смонтированном состоянии.
2. Выполнить уплотнение зазоров между стенами и панелями. Приварить нащельники с учетом удобства монтажа.
3. Выполнить все сварочные работы по герметизации свода.
4. Уплотнить места прохода подвесок и труб змеевика.
5. \*Размер для справок.
6. \*\*Размер уточнить при монтаже.

					РАН-П-1/ПГ-35/11-300/2013-086-05 В0						
					Свод камеры радиации			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Т	4502	1:10	
Разраб.	Лешин			09.03.2013				Лит	1	Листов	9
Пров.	Фальков										
Т. контр.											
Нач. отд.											
Н. контр.	Сизов										
Утв.	Бородин				Печь П-1. Установка ПГ-35/11-300. ОАО "Славнефть-ЯНОС"			ООО "РБС-Холдинг"			