

В Е Д О М О С Т Ъ О БЪЕМОВ № 1-13
по замене электродвигателя вент.системы В-26 тит. 206/2
участка отгрузки нефтепродуктов цеха №13

№ Раб.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во
1	Замена электродвигателя АИМЛ 100L6 У2,5 вес – 40кг вентилятора Ц13-50 <i>ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА</i>	шт	1
2	Снятие, установка мягких вставок на всасе Ду-320 и выкиде 280x290 вентилятора	шт.	2
3	Снятие, установка участков воздуховода Ø-1,2 мм. на всасе вентилятора вес – 12кг. (с разборкой фланцевого соединения Ду-320мм.) и выкиде Ø-1,2 мм. вентилятора (с разборкой соединения с воздуховодом 280x290мм.) вес – 7кг.	шт.	2
4	Снятие, установка вентилятора с фундамента вес – 120кг.	шт.	1
5	Снятие, установка диффузора вентилятора вес – 12кг.	шт.	1
6	Снятие, установка крыльчатки вентилятора вес – 6кг. с установкой осевого и радиального зазора между рабочим колесом и коллектором	шт.	1
7	Погрузка, вывоз металлома на площадку временного складирования базы оборудования с разгрузкой	т	0,15

Начальник цеха №13

Я.А. Харченко /А.Ю. Пачкалев /

Механик цеха №13

С.Е. Качалов /С.Е. Качалов/

Начальник участок отгрузки

А.М. Протасов /А.М. Протасов/

Механик участка отгрузки

А.Ю. Мартынов /А.Ю. Мартынов /

Бойцов С.И.

Бо5