

Данный документ является интеллектуальной собственностью ОАО "Славнефть-ЯНОС" и не подлежит копированию и распространению без его согласия.

Согласовано					
Изм. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата			

Наименование параметра		Значение параметра
Количество информационных аналоговых каналов. Каналов видеонаблюдения (применительно)	$K_{и}^a$	4
Количество информационных дискретных сигналов	$K_{и}^д$	0
Количество каналов управления аналоговых	$K_y^a$	0
в т.ч. каскадное управление	$K_{yy2}^a$	0
Количество каналов управления дискретных	$K_y^д$	0
в т.ч. логическое управление по "жесткому циклу" или по циклу с разветвлениями	$K_{yy2}^д$	0
Общее количество информационных каналов	$K_{и}^{общ}$	4
Общее количество каналов управления	$K_y^{общ}$	0
Общее количество каналов	$K_{общ}$	4
Категория технической сложности системы	КТСС	II
Коэффициент метрологической сложности	M	1.14
Коэффициент развитости информационных функций	И	1.51
Коэффициент, учитывающий метрологическую сложность и развитость информационных функций	$\Phi_{и}^м=0,5+K_{и}^a/K_{и}^{общ}*M*И$	2.22
Коэффициент развитости управляющих функций	$У=1+0,61*K_{yy2}^{общ}/K_y^{общ}$	1
Коэффициент, учитывающий развитость управляющих функций	$\Phi_y=1+У*(1,31*K_y^a+0,95*K_y^д)/K_{общ}$	1

Наименование работ	Измеритель	Кол-во
Измерение сопротивление изоляции мегаомметром кабельных линий, предназначенных для передачи данных	измерение	16
Испытание выключателя двухполюсного с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт.	3
Измерение затухания ВОЛС, число волокон - 4	измерение	1
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	линия	0
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	10 точек	0,8
Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токоприемник	0

						0020-(3-3226)-20/4-СТВ.ВПНР			
						Кат. производство КР-600 Тит.20/4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Замена электрооборудования РУ-0,4кВ КР-600 ТП-932	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Красноярова				12.18		Р		1
Проверил	Галкин				12.18				
Н.контр.	Галкин				12.18				
Нач.сект.	Жуков				12.18				
ГИП	Гудыма				12.18	Ведомость пуско-наладочных работ			