

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №9 ДЛЯ ЗАКАЗА НАСАДКОВ НП-III С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ ВНИЗ

**Поставщик:**

**Покупатель:** ОАО «Славнефть-ЯНОС»

**Заполняется (утверждается) Покупателем**

**Договор №:**

**Спецификация:**

СОГЛАСОВАНО

ЗАКАЗЧИКОМ

ИСКХ № 068-3957

ДАТА «19.09.2017 г.»


**Количество, шт: 6**

## 1 Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку

НП-III - насадок пожарный для получения веерной водяной завесы, изготавливаемый из нержавеющей стали с фильтром тонкой очистки;

- диапазон рабочих давлений, МПа: 0,5 - 1,2;
- расход при номинальном давлении (0,7 МПа), л/с, не менее - 3,0;
- расход при рабочем давлении (0, МПа), л/с, не менее - 3,8;
- глубина водяной завесы, м, не менее: 0,5;
- масса, кг, не более: 6;
- габаритные размеры, мм, не более:
- L = 170;
- B = 280;
- H = 160;
- гарантийный срок, мес., не менее: 12;
- срок эксплуатации, лет, не менее: 10.

## Габаритный чертёж



## 2 Диаметр условного прохода, мм

☐ 40

☒ 50

## 3 Размер щелевого отверстия, мм

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

высота, м (для условного прохода 40/50 мм), не менее

5/5,2

5,5/5,7

6/6,2

6,5/6,7

ширина, м (для условного прохода 40/50 мм), не менее

16/16,5

18/19

21/22

22/23

## 4 Номинальное давление, МПа

☐ 0,6

☒ 0,7 (базовое)

☐ 0,8

☐ 0,9

☐ 1,0

## 5 Тип присоединения к водопроводу

☐ 40 - фланец 1-40-16  
по ГОСТ 12820-80

☒ 50 - фланец 1-50-16  
по ГОСТ 12820-80

☐ ГМ - 50  
по ГОСТ 28352-89

## 6 Материал изготовления

☒ 12 - нержавеющая сталь 12X18H10T

## 7 Климатическое исполнение

☒ У

☐ ХЛ

☐ УХЛ

☐ Т

☐ ОМ

## 8 Дополнительная комплектация

☒ КОФ - наличие комплекта - ответный фланец с крепежом и прокладкой

☒ 1 шт.

☐ Другое кол-во: \_\_\_\_\_ шт.

- тип ответного фланца по:

☒ ГОСТ 12820-80

☐ ГОСТ 12821-80

☐ 1-40-16

☒ 1-50-16

- материал изготовления ответного фланца

☐ сталь 20

☐ сталь 09Г2С

☒ нержавеющая сталь 12X18H10T

- материал крепежа

☒ сталь 35

☐ сталь 14X17H2 для климатического исполнения УХЛ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	-	Зам.	32-17	<i>Сидоров</i>	09.17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Рахимова	<i>Сидоров</i>			04.17
Пров.	Хакимова	<i>Сидоров</i>			04.17
Н. контр.	Хаятдинов	<i>Сидоров</i>			04.17
ГИП	Пивоваров	<i>Сидоров</i>			04.17

0242.00.00-ПТ.ОЛ9

ОАО «Славнефть- ЯНОС»  
Реконструкция установки ГНЭ цеха №5  
Строительство эстакады герметичного налива  
ароматических углеводородов ГНЭ  
Опросный лист №9  
Насадки НП-III с подачей воды вниз

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1
ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА»		