

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «СОК «Атлант»  
М.И. Щипакин  
" " 2018 г

Дефектная ведомость работ  
на покраску стен и замену дверных проемов в зале №1 ООО «СОК «Атлант»

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	м2	128,6	Детали стальных трубчатых лесов, комплектующие пробками, крючками и хомутами - 128,6 м2 Щиты настила-7,07 м2
2	Очистка ручную поверхности стен	м2	899,5	
3	Промывка поверхности стен	м2	899,5	Моющий раствор -вода 0,63 м3
5	Простая окраска стен масляными составами по кирпичу с предварительной грунтовкой за 2 раза	м2	899,5	Олифа комбинированная, марки К-2 - 92,6 кг , Шпатлевка - 45 кг , Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ -240,2 кг Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL -179,9 кг
6	Демонтаж металлических дверей	шт /м2	4/8,4	Аппарат для газовой сварки и резки
7	Монтаж металлических дверей	шт/м2	4/ 8,4	Дверь металлическая глухая ,утепленная с порошковым покрытием с замком и ручками 900х2100 мм-3 шт 1300х2100 мм-1 шт, анкерный болт 150 мм-6 шт
8	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских	м2	2,1	Раствор цементно-известковый - 0,09 м3
9	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	м2	2,1	Шпатлевка -0,9 кг Краска водоземлемая ВЭАК-1180 - 1,3 кг

Составил: **КУВЫРКИН Е.Н.**  
(подпись, расшифровка)