



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела организации
строительства
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 «___» _____ 20__ г. Д.В.Лучшев

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора по капитальному
строительству
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 «___» _____ 20__ г. А.Ф.Голдобин

**Ведомость объемов дополнительных работ к проекту №0643-(З-3428)-23/З «Замена
насоса Н-111», на установке КР-600 цеха №3**

№ раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Прим
1.	1.	Прокладка кабелей между шкафами в аппаратном зале тит.20/4						
2.	1.1	Открытие, закрытие крышек фальшпола	м ²	12	Инструмент			
3.	1.2	Монтаж эл/кабеля	м	236	ОЭнг(А)-FRLS 7х0,75	м	14	
4.					ОЭнг(А)-FRLS 19х1,0	м	90	
5.					ОЭнг(А)-FRLS 10х1,0	м	32	
6.					ИЭнг(А)-LS 5х2х1,0	м	100	
7.					Инструмент			
8.	2.	Монтаж и подключение клеммников с предохранителями, клеммных блоков, проходных клемм						
9.	2.1	Монтаж предохранителей, клеммных блоков, проходных клемм	шт	65	Предохранитель стеклянный цилиндрический, ном.рабочий ток 1.6А, ВПБ6-5	шт	2	
10.					Предохранитель стеклянный цилиндрический, ном.рабочий ток 2А, ВПБ6-5	шт	2	
11.					Предохранитель стеклянный цилиндрический, ном.рабочий ток 3.15А, ВПБ6-5	шт	2	
12.					ST 1.5 Клемма 3031076	шт	50	
13.					3031212 ST 2,5 клемма	шт	4	
14.					3030352 FBS 20-4 мостик	шт	3	
15.					Клеммный блок 1756-ТВСН	шт	2	
16.					Инструмент			
17.	2.2	Подключение жил кабеля к проходным клеммам, клеммным блокам	шт	36	Вставная табличка, белая, для маркировки с помощью принтера	шт	16	
18.					Кабельный наконечник с изоляционной втулкой для кабеля сечением 0,75 мм ²	шт	10	
19.					Кабельный наконечник с изоляционной втулкой для кабеля сечением 1 мм ²	шт	22	
20.					Кабельный наконечник с изоляционной втулкой для кабеля сечением 1,5 мм ²	шт	4	
21.					Инструмент			


Начальник цеха №3

Старший механик цеха №3

Начальник установки КР-600

Механик установки КР-600

Начальник участка эксплуатации №3

 О.В.Гоголин

И.А.Бабушкин

А.А.Николаев

С.В.Лысов

 А.А.Шимарев