

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по капитальному

строительству ОАО "Славнефть-ЯНОС"



 А.Ю. Никитин

2015 г.

ЕДНОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 4-2

на замену эл. двигателя насоса поз. ЦН-3

установки Л-24/6 цеха №4


 А.С. Кесарев

 УТВЕРЖАЮ
 Первый зам. директора по капитальному
 строительству ОАО "Славнефть-ЯНОС"
 А.С. Кесарев

2015 г.

№ раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование и количество материалов	Исполнитель	Прим.
1.	1.	Замена электродвигателя мощностью 400 кВт насоса поз. ЦН-3	шт.	1			
1.1	1.1	Демонтаж электродвигателя ВАО-450ЛВ-2У2, 400кВт, 6кВ с фундамента на отк 0.0 (G=2330 кг)	шт.	1	Инструмент, принадлежностей.		
2.	1.2	Разборка старой кафельной плитки с пола	м2	2	Инструмент, принадлежностей.		
3.	1.3	Разборка части бетонного покрытия пола (h=150 мм)	м3	0,3	Молоток отбойный, компрессор		
4.	1.4	Замена трубной гильзы в полу	шт	1	Трубы стальные бесшовные горячешоформованные Сталь 20 ГОСТ1050-74 изл.ГОСТ8732-78 d 89х6-2 м.п.		
5.	1.5	Восстановление бетонного покрытия пола	м3	0,3	Инструмент, принадлежностей.		
6.	1.6	Восстановление покрытия пола из кафельной плитки	м2	2	Плитка кафельная – по норме, Клей плиточный – по норме		
7.	1.7	Монтаж нового электродвигателя на фундамент на отк 0.9 (G=2585 кг)	шт.	1	Эл. двигатель ВАО-450ЛВ-2 У2,5 400кВт, 3000об, 6000В. Инструмент, принадлежностей.		
8.	2.	Демонтаж компенсационного э/кабеля ПТВ ХК 2х2,5 температуры подшиников насоса с последующим монтажом после замены э/двигателя - 2 шт. по 5 м	м	10	Инструмент, принадлежностей.		
9.	2.1	Демонтаж термореобразователей с последующим монтажом на резьбе	шт.	2	Инструмент, принадлежностей.		
10.	2.2	Демонтаж стальной трубной защиты ЛУ25 с последующим монтажом после замены э/двигателя - 2 шт. по 3 м	м	6	Инструмент, принадлежностей.		
11.	3.	Подъезд и транспортировка эл. двигателя с базы оборудования и обратно на расстояние 6 км.	шт	1	автотранспорт		

Начальник цеха №4

Механик цеха №4

Заместитель директора ООО «ЯНОС-Энерго»

Начальник участка ООО «ЯНОС-Энерго»

Начальник уст. Л-24/6

Механик уст. Л-24/6

Начальник участка цеха №15

Ведущий инженер цеха №15

/С.В. Лохматов/

/И.Н. Чекалкин/

/М.В. Седов/

/С.В. Минаев/

/А.В. Пелевин/

/А.В. Федоров/

/А.И. Сокогутн/

/А.А. Шмарев/

 Демонстрируется в 1-м издании
 30.09.2015