

[illegible]

1. Демонтаж существующей металлической перегородки (см. Общий вид);
2. Демонтаж существующих стеллажных конструкций;
3. Демонтаж существующей системы вентиляции (отопления);
4. Демонтаж существующей системы охранно-пожарной сигнализации;
5. Демонтаж металлических обрамлений кабельных каналов;
6. Засыпка кабельных каналов с уплотнением и выполнением бетонной стяжки по каналам.
7. Демонтаж существующего полового покрытия;
8. Устройство нового бетонного пола;
9. Демонтаж существующих распашных ворот с расширением проема под установку секционных ворот 3000 мм x 3000 мм (размер уточнить при проектировании) с восстановлением наружной отделки фасада;
10. Выполнение кирпичных перегородок с установкой двух огнезащитных металлических дверей 900x2100 (см. Схему перепланировки);
11. Замена существующей входной двери в помещение 54 на огнезащитную металлических дверей 900x2100;
12. Ремонт покрытия стен и потолков. Покрытие - водно-дисперсная краска ВД-ВС-231 (взрыво-пожаробезопасная);
13. Выполнение плинтуса из цементно-песчаного раствора в местах примыкания пола к стенам и перегородкам;
14. Отделка пола бесшовном полимерном напольным покрытием (наливной пол), RAL 7032;
15. Монтаж новой системы отопления и вентиляции (определяется проектом);
16. Монтаж новой охранно-пожарной системы (определяется проектом);
17. Монтаж новой системы освещения (на базе светодиодных светильников);
18. Устройство с торца здания бетонной площадки (для приема и выдачи оборудования и материалов) с восстановлением отмостки (см. Общий вид);

1. Цветовые решения согласовывать с Заказчиком;
2. Объемы работ и степень огнестойкости конструкций определить проектом;
3. При проектировании охранно-пожарной сигнализации адаптацию с существующей системой, элементную базу и схемные решения согласовать с организацией, обслуживающей системы охранно-пожарной сигнализации Заказчика;
4. Разработать схему расположения новых инвентарных стеллажных конструкций с учетом требований охраны труда и пожарной безопасности. Согласовать с Заказчиком.
5. Марки и типы используемых в проекте отделочных материалов и оборудования согласовать с Заказчиком.

					Здание тит. 213/2								
						Перепланировка помещений №53 и №54 бытовой пристройки (лит. В2)	Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата									
Разраб.													
Пров.													
Т.контр.						Лит			1	Листов			1
					ПЛАН-СХЕМА	ООО «ЯНОС-Энерго»							
Н.контр.													
Утв.													