

Согласовано:					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	КОМПЛЕКСЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ							
	Изолирующий модуль для интеллектуальных позиционеров 1 канальный Место установки: Щит № 1003 (Барьеры) Фирма MTL	MTL 4546C			шт.	6		1 из них ЗИП
	Повторитель источника питания 2-х канальный для 2-х проводных датчиков – преобразователей 4/20 мА Место установки: Шкаф 04 (барьеры РСУ) Фирма MTL	MTL 4544*			шт.	11		1 из них ЗИП
	Монтажный комплект для установки интерфейсных модулей нового типа (16 сдвоенных монтажных клипс и винты крепления) - Module Conversion Kit Фирма MTL	MCK45			шт.	17		17 сдвоенных монтажных клипс и винты крепления –
	Демонтажные работы:							
	Шкаф № 1001 (Кросс)							
	Отключение жил кабелей от клеммников				шт.	4		
	Шкаф № 1002 (Кросс)							
	Отключение жил кабелей от клеммников				шт.	32		
	Отключение/подключение жил кабелей от клеммников с заменой маркировки				шт.	36		

						18993-19-ATX1.CO			
						ОАО «Славнефть-ЯНОС» Цех №5 Установка ГФУ Тит.19			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				
Разраб.	Коляда			А.Сен	02.17	Замена датчиков давления (6шт.), буйковых уровнемеров (5шт.), рег.клапанов (5шт.) на установке ГФУ-2, парк ГФУ	Стад.	Лист	Листов
Проверил	Архипов			А.Сен	23.17		Р	1	3
Н.контр.	Калинина			А.Сен	03.17				
Нач.отд.	Галанин			А.Сен	03.17	Спецификация оборудования, изделий и материалов	ПРОМХИМ ПРОЕКТ		
ГИП	Курочкин			А.Сен	03.17				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Шкаф № 1003 (Барьеры)							
	Демонтаж барьеров серии MTL4000 из объединительных плат				шт.	16		
	Отключение/подключение жил кабелей от барьеров с заменой маркировки				шт.	108		
	Шкаф контроллера FCS1							
	Отключение/подключение жил кабелей к модулю с заменой маркировки				шт.	6		
	Шкаф контроллера FCS2							
	Отключение/подключение жил кабелей к модулю с заменой маркировки				шт.	11		
	Рама ДИД № 2							
	Демонтаж преобразователей ДИД-1И с рамы				шт.	7		
	Отключение проводов и жил кабелей от ДИД-1И и клеммников				шт.	42		
	Отсоединение пневмотрубок из пневмокабелей от ДИД-1И				шт	7		
	Рама ЭП № 1							
	Демонтаж преобразователей ЭП-3324 с рамы				шт.	3		
	Отключение проводов и жил кабелей от ЭП и клеммников				шт.	18		
	Отсоединение пневмотрубок из пневмокабелей от ЭП-3324				шт	6		
	Рама ЭП № 2							
	Демонтаж преобразователей ЭП-3324 с рамы				шт.	1		
	Отключение проводов и жил кабелей от ЭП и клеммников				шт.	6		
	Отсоединение пневмотрубок из пневмокабелей от ЭП-3324				шт	2		

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

18993-19-ATX1.CO

						18993-19-ATX1.CO	Лист
							3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		