

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель направления службы директора
по капитальному строительству

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

«22» 09 г. С.А. Салтыков

График выполнения работ ☐ ДА ☐ НЕТ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по замене датчиков дозрывоопасных концентраций
установки УПВ-2 цеха №4
ОНСС 2019

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"

«22» 09 г. А.С. Кесарева

№ раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование и количество материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
I									
1.	1.1	Монтаж датчиков дозрывоопасных концентраций.							
2.	1.2	Отключение, подключение жил кабеля МКЭШ 5*0,75	шт.	12	Инструмент				
3.	1.3	Отключение, подключение жил заземляющего провода ПВЗ 4-ж 4мм ²	шт.	52	Инструмент.				
4.	1.4	Демонтаж/монтаж соединительных коробок	шт.	26	Коробка соединительная взрывозащищенная для электропроводок ЕХКЗ.А080806(23/4)-А(М20)-С(М20)-26шт. Кабельный ввод ЕХКВ 21М20*1,5-52шт. Инструмент				
5.	2	Демонтаж/монтаж сигнализаторов дозрывоопасных концентраций.	шт.	26	Сигнализатор дозрывоопасных концентраций ДАТ-М-05 ИБРЯ1.413216.044-04 в комплекте с кабельными вводами под кабель МКЭШ 5*0,75 (диаметр кабеля 10мм ²)-26шт. Инструмент.				
6.	2.1	Наладка и комплексная проверка РСУ и ПАЗ	шт.	26	Инструмент.				
		Измерительный канал аналогового ввода AI	шт.	26	Инструмент.				

Начальник цеха №4

Механик цеха №4

Начальник УПВ-2

Механик УПВ-2

Начальник участка №2 цеха №15

/ С.В. Дохматов /

/ И.Н. Чекалкин /

/ А.С. Рыбин / Жигалов А А

/ И.Н. Грехов /

/ А.И. Сокогутн /