

СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

 П.П. Рябов

2018 г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на дополнительные работы по проекту №18370

УТВЕРЖДАЮ

Директор по кап. строительству

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

 А.С. Кесарев

2018 г.


График выполнения работ

ДА

НЕТ

№ Раб.	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
1	1	Часть механика							
2	1.1	Демонтаж троса от емкостного уровнемера LRC1101							
3	1.2	Врезка 2-х отборов для монтажа коренной арматуры для позиции LRC1101			Задвижка муфтовая R1/2 ЗКС-15-160	шт	2		
4	2	Часть КИП							
5	2.1	Монтаж импульсных линий для позиции LRC1101	шт.	1	Соединение свертное CMB 8-G1/4	шт	2		
					Труба медная 8x1 ДКРМ 8x1 НД М2	м	7		
					Фильтр-стабилизатор воздуха ФСДВ-10	шт	1		
					Соединение свертное CMB 8-K1/2	шт	1		
					Дроссель - шайба	шт	2		
					Соединение тройниковое проходное	шт	1		
					Фитинг обжимной для трубы 18мм (резьба ISO R1/2") SS-18MO-1-8RT	шт	2		
					Труба из нержавеющей стали 316 диаметр 18мм (материал аналог стали 12X18H10T) SS-T18M-S-2.0M-6ME	м	0,8		
					Тройник (два конца для трубы 18мм, один для трубы 12мм) SS-18MO-3-18M-12M	шт	2		
					Труба из нержавеющей стали 316 диаметр 12мм (материал аналог стали 12X18H10T) SS-T12M-S-1.0M-6ME	м	30		
					Тройник (два конца для трубы 12мм, один с внутренней резьбой NPT1/4) SS-12MO-3-4TFT	шт	2		
					Шаровый кран двухпозиционный (для трубы 18мм) SS-65TS18MM	шт	2		
					Заглушка для фитинга трубного обжимного (материал-аналог стали 12X18H10T) SS-18MO-P	шт	2		
					Клапан продувочный для КИП SS-6NBS12MM	шт	2		
					Переходник (внутр. резьба ISO G1/4", наружная резьба NPT1/4) SS-4-AG-4	шт	2		
6	2.2	Монтаж линии воздуха КИП для позиции LRC1101	мп	30	По проекту				
7	2.3	Монтаж крана шарового Ду15 нерж на линию воздуха КИП	шт.	1	По проекту				
8	2.4	Монтаж шкафа КИП для позиции LRC1101	шт.	1	Шкаф КИП по опросному листу	шт	1		
9	2.5	Монтаж преобразователя перепада давления для позиции LRC1101	шт.	1	Преобразователь перепада давления по опросному листу	шт	1		
10	2.6	Монтаж кабеля КВВГ 4x1.5	мп	100	По проекту				
11	2.7	Монтаж трубной защиты Ду20	мп	10	По проекту				
12	2.8	Монтаж металлорукава Ду18	мп	5	По проекту				


Начальник цеха №1

 М.И. Пихтов

Зам. начальника цеха №1

 А.Н. Клюкин

Механик цеха №1

 В.Н. Ефимов