

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на замену клапанов-регуляторов расхода гудрона в
поток печи VB-O-2/1,2 поз. FV-1001, FV-1002, FV-
1008, FV-1009 на установке ВТ-6, висбрекинг,
цеха №1.

УТВЕРЖДАЮ


Директор по капитальному строительству ОАО
"Славнефть-ЯНОС"

 Н.Н.Вахромов

“ ” 2018 г.

График выполнения работ

ДА НЕТ

 А.С. Кесарев
“ ” 2018 г.

№ Раб.	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование и количество материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
1.	1.	Замена клапанов-регуляторов расхода гудрона в поток печи VB-O-2/1,2 поз. FV-1001, FV-1002, FV-1008, FV-1009 на установке ВТ-6, висбрекинг, цеха №1.							
2.	1.1.	Демонтаж/Монтаж регулирующего клапана	шт	4	Клапан регулирующий по опросному листу Ду-80, СИ-600.	шт	4		
3.	1.2.	Монтаж кабеля экранированного бронированного 4х1,5	пог.м	200	По проекту				
4.	1.3.	Монтаж соединительной коробки	шт	1	Соединительная коробка по опросному листу	шт	1		
5.	1.4.	Монтаж крана шарового Ду15	шт	4	По проекту				
6.	1.5.	Монтаж металлорукава Ду18	пог.м	2	По проекту				
7.	1.6.	Монтаж провода заземляющего 2,5мм2	пог.м	2	По проекту				
8.	1.7.	Монтаж нержавеющей трубы воздуха КИП Ду8	пог.м	8	По проекту				
9.	1.8.	Монтаж фильтров-редукторов воздуха	шт	4	По проекту				
10.	1.9.	Монтаж перфолоски Zn20	пог.м	30	По проекту				

Начальник цеха №1

Начальник цеха №15

Механик производства или цеха
Руководитель направления по
кап.строительству
Ведущий инженер по автоматизации
участка №1

/ М.И.Пихтов /

/ А.А.Чернецкий /
/ А.В.Григорьев /

/ В.Н.Ефимов /

/ П.П. Рябов /

/ П.А.Поляков /