

Поступивший запрос:

Доводим до вашего сведения, что при рассмотрении документации в составе ПДО 281-КС-2021 от 25 июня 2021года на выполнение «Комплекса работ «Укрупненная сборка, досборка, термообработка и пневмоиспытания факельной системы закрытого типа ИКФС-ФЗТ-ЯН-00.00.000 (ФЗТ-1)», сотрудники провели тщательный анализ перечня работ и пришли к выводу, что в указанный в ПДО период времени выполнить весь комплекс работ не предоставляется возможным. Считаем что для сборки, монтажа и обварки металлического каркаса корпуса факела потребуется не менее 11 месяцев, в виду того что необходимо построить модульные леса снаружи и внутри по всей длине окружности и заварить примерно 2 440 метров сварного шва – это только на листы корпуса. Проводить антикоррозийную защиту и огнезащиту предоставляется возможным только при плюсовой температуре и относительной влажности воздуха не более 80%, это весенне –летний период. Необходимо учитывать и большую высотность конструкции, так как при ветреной погоде работа крана запрещена и возможны простои в работе. Учитывая выше изложенное, просим пересмотреть сроки выполнения работ, так же сообщаем что заинтересовано в выполнении данного вида работ.

Инициатор закупки:

Касаясь выполнения комплекса строительно-монтажных работ факельной системы закрытого типа в рамках ПДО 281-КС-2021 сообщаем, что на данное время не принято решение об увеличении срока выполнения работ, все работы должны быть закончены до 31.12.2021г.