

Стройка: ОАО"СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" ЦЕХ №13 ПАРКИ СМЕШЕНИЯ. ТИТ.46/1

Объект: ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. ЗАМЕНА НАСОСА Н-1н (ТИТ.46/1).

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №03:02198

Электромонтажная часть ЭМ

18005-46/1-ЭМ

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Един. изм.	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. Монтажные работы			
1	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам КАБЕЛЬ с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 3	100м каб	4
2	Заделки концевые сухие ЗАДЕЛКА концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35	шт	2
3	Приборы измерения и защиты ПРИБОР, количество подключаемых концов, до: 2	шт	1
4	Контактор	шт	1
5	Клемма	100шт	0.03
6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПРОВОД или кабель сечением, мм2, до: 2,5	100шт	0.03
7	Профили	100м	0.02
8	Прокладка лотков металлических по установленным конструкциям на разъемных соединениях	100м	0.06
9	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100м	0.1
10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100м	0.1
11	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,9	100шт	0.8
12	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) массой, кг, до: 1,6	100шт	0.8
13	Прокладка лотков металлических по установленным конструкциям на разъемных соединениях	100м	3
14	Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороны квадрата 1000 мм	100м2	0.045
15	Покрытие подпольных каналов рифленным железом	м2	4.5
16	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	прох.каб	1
Раздел 2. Демонтажные работы			
17	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам КАБЕЛЬ с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 2 Демонтаж	100м каб	4
18	Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 Демонтаж	100м	0.02
19	Клемма Демонтаж	100шт	0.03
20	Приборы измерения и защиты ПРИБОР, количество подключаемых концов, до: 2 Демонтаж	шт	1
21	Контактор Демонтаж	шт	1
22	Выключатель или переключатель пакетный Демонтаж	шт	1
23	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,9 Демонтаж	100шт	0.8
24	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) массой, кг, до: 1,6 Демонтаж	100шт	0.8
25	Прокладка лотков металлических по установленным конструкциям на разъемных соединениях Демонтаж	100м	3

1	2	3	4	2
Раздел 3. Оборудование				
26	Выключатель автоматический Sirius 3RV1031-4GA15	шт	1	
27	Контактор Sirius 3RT1036-1AP04	шт	1	
Раздел 4. Материалы не учтенные ценником				
28	Кабель ВБШВнг(А)-LS 4x35	1000м	0.4	
29	Кабельный хомут 4,8x290 ДКС 25317	уп	4	
30	Бирка для маркировки У134У3;5 34 4963 5601	шт	12	
31	Кабельный наконечник 35-8-10-М	шт	5	
32	Клемма проходная UK 35N 3074130	шт	3	
33	Профили монтажные	шт.	1	
34	Металлический лоток 80x80x3000 мм 35301HDZ ДКС	м	6	
35	Крышка для лотка 15x80x3000 мм 35521HDZ ДКС	м	6	
36	Сталь полосовая 25x4 мм	т	0.00785	
37	Провод ПуГВ 1x25	1000м	0.005	
38	Кабельный наконечник 25-8-8-М	шт	8	
39	Провод с медной жилой ПуГВ 1x6 мм2 (желто-зелый)	1000м	0.005	
40	Наконечники медные кабельные 6-5-4 М	шт	10	
41	Цинковая краска спрей	шт	1	
42	Стойки кабельные оцинкованные К-1152ц	1000 шт.	0.08	
43	Полки кабельные оцинкованные К-1163ц	1000 шт.	0.08	
44	Лоток лестничный НЛ-40-П1,87	шт	150	

Поставки Закупки на
Бюджет

Бойцов С.И.

 В.В. Ядренов