


**Ведомость № 1 объёмов работ по разработке грунта и демонтажу
конструкций резервуаров ЖБР-10000 № 229, 230, 236, 237**

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объёмы
ЖБР № 229			
1	Разработка грунта 1 группы из котлована в отвал	м3	11 700,0
2	Погрузка грунта в а/транспорт и перевозка на утилизацию	м3	11 700,0
5	Разборка с разбивкой ж/б колонн	м3	21,6
6	Разборка с разбивкой ж/б стеновых блоков	м3	180,0
7	Разбивка опорного узла ж/б плит и монолитной обвязочной балки	м3	57,6
8	Демонтаж ж/б башмаков	м3	60,0
9	Погрузка и перевозка мусора на утилизацию	м3	319,4
10	Устройство отверстий 300*300*300 в днище резервуара в количестве 9 шт.	м3	0,2
11	Водоотлив при производстве работ (насос мощность 4 м3/час)	час	1000
ЖБР № 230			
12	Разработка грунта 1 группы из котлована в отвал	м3	11700
13	Погрузка грунта в а/транспорт и перевозка на утилизацию	м3	11700
14	Разборка с разбивкой ж/б колонн	м3	21,6
15	Разборка с разбивкой ж/б стеновых блоков	м3	180
16	Разбивка опорного узла ж/б плит и монолитной обвязочной балки	м3	57,6
17	Демонтаж ж/б башмаков	м3	60
18	Погрузка и перевозка мусора на утилизацию	м3	319,443
19	Устройство отверстий 300*300*300 в днище резервуара в количестве 9 шт.	м3	0,2
20	Водоотлив при производстве работ (насос мощность 4 м3/час)	час	1 000,0
ЖБР № 236			
21	Разработка грунта 1 группы из котлована в отвал	м3	11700
22	Погрузка грунта в а/транспорт и перевозка на утилизацию	м3	11 700,0
23	Разборка с разбивкой ж/б колонн	м3	21,6
24	Разборка с разбивкой ж/б стеновых блоков	м3	180
25	Разбивка опорного узла ж/б плит и монолитной обвязочной балки	м3	57,6
26	Демонтаж ж/б башмаков	м3	60
27	Погрузка и перевозка мусора на утилизацию	м3	319,443
28	Устройство отверстий 300*300*300 в днище резервуара в количестве 9 шт.	м3	0,243
29	Водоотлив при производстве работ (насос мощность 4 м3/час)	час	1000
ЖБР № 237			
30	Разработка грунта 1 группы из котлована в отвал	м3	11700
31	Погрузка грунта в а/транспорт и перевозка на утилизацию	м3	11700
32	Разборка с разбивкой ж/б колонн	м3	21,6
33	Разборка с разбивкой ж/б стеновых блоков	м3	180
34	Разбивка опорного узла ж/б плит и монолитной обвязочной балки	м3	57,6
35	Демонтаж ж/б башмаков	м3	60
36	Погрузка и перевозка мусора на утилизацию	м3	319,443
37	Устройство отверстий 300*300*300 в днище резервуара в количестве 9 шт.	м3	0,243
38	Водоотлив при производстве работ (насос мощность 4 м3/час)	час	1000

Начальник УКСиТП



Е.В. Грищенко