

# СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления службы директора по капитальному строительству  
ОАО "Славнефть-ЯНОС"



**П.П. Рябов**

«  »    20   г.

График выполнения работ ☐ ДА ☐ НЕТ

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на монтаж мацератора МЦ-1

марки 20 АМП-1

на участке БХО, Цех № 12

# УТВЕРЖДАЮ

Директор по капитальному строительству  
ОАО "Славнефть-ЯНОС"

**А.С. Кесарев**

«  »    20   г.

№ Раб.	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
1.	1.	Разборка, сборка фланцевых соединений DN125 PN10	шт.	2	Инструмент	компл.	1		
2.	2.	Демонтаж, монтаж фланцев существующих DN125 PN10 на подводящих трубопроводах (из нержавеющей стали)	шт.	2	Прокладка ГИМБ Ø135-188 мм, б=3мм	шт.	2		
3.	3.	Демонтаж, монтаж электродвигателя массой 78 кг с разборкой, сборкой муфты (отм. 1,1 м)	шт.	1	Электроды Электрогазосварка	кг компл.	по норме 1		
4.	4.	Демонтаж, монтаж мацератора массой 140 кг (отм. 0,2 м)	шт.	1	Инструмент	компл.	1		
					Инструмент	компл.	1		

Начальник цеха №12

Механик цеха №12



**И.З. Шиганов**

**Д.Г. Субботин**

Начальник участка БХО

Механик участка БХО



**С.А. Хотин**

**Ю.В. Ховрин**