



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Приме-чание
1	ГОСТ 10704-91	Труба d127х4 L=3800	1	36,4	
2	ГОСТ 19903-74*	Лист d130	2	1,7	
3	ГОСТ 19903-74*	Лист 4х70 L=115	1	0,25	
4	ГОСТ 19903-74*	Лист 4х150 L=190	1	0,9	
		Материалы			
		Бетон В15	1 м³		

1.* Размеры уточнить по месту
2. Сварку выполнять вручную электродами Э42 ГОСТ 9467-75*.
3. Неуказанные катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ 1189 светло-серого цвета по ТУ 301-10-1710-92 за два раза по предварительно очищенным от грязи и ржавчины поверхностям.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нач.отд.		Куликов			19.10.10
Проверил		Липников			19.10.10
Инженер		Салтыкова			19.10.10

КСБ / ЯНОС-2010-I-АС

ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" Основная производственная площадка

Архитектурно-строительная часть

Стадия	Лист	Листов
РП	14	

Стойка для видеокамеры RSU-ST-Cam-1

ООО ПСЦ "Электроника"

Формат А3