

СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления  
службы директора по капитальному строительству  
ПАО "Славнефть-ЯНОС"

С.А.Салтыков  
" " 201 г.



**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
на восстановление бетонного покрытия аппаратного  
двора после демонтажа печей П-3, П-4  
установки Л-24/6 цеха №4

УТВЕРЖДАЮ  
Директор по капитальному строительству  
ПАО "Славнефть-ЯНОС"

А.С.Кесарев  
" " 201 г.



№ Раб.	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование и количество материалов	Ед. изм.	Кол-во	исполнитель	примечание
	1.	ШАТРОВАЯ ПЕЧЬ П-3, П-4 (односкатная) Трубы: d 152x8 Nтр=54 шт., Lтр=9000, 15X5M, Установлены горелки тип: ГМГ-2 -6шт.	шт	2					
1.	1.1.	Засыпка котлованов песком с последующей трамбовкой	м3	840	Песок		норм		
					Бульдозер				
					Трамбовка пневматическая				
2.	1.2.	Устройство щебеночной подушки толщиной 125 мм (с трамбовкой)	м2	1000	Щебень фракции 20-40		норм		
					Трамбовка пневматическая				
3.	1.3.	Восстановление (по окончании работ) армированного бетонного покрытия толщиной 200 мм с установкой опалубки, нарезкой температурных швов 400 п.м. и последующей шлифовкой.	м2	1000	Сетка Ø12 мм с шагом 150x150	м2	700		
					Бетон М200		норм		
					Пиломатериал		норм		
					Инструмент				

Начальник цеха № 4

  
/С.В. Лохматов/  
  
/А.В. Федоров/

Начальник Л-24/6

Механик Л-24/6

  
/А.В. Пелевин/  
  
/М.Б. Серов/

Механик цеха № 4