

ПДО № 552-КС-2024

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО-552-КС-2024 «Техническое перевооружение цеха № 5 в 2025 году. Установка Производство серы» и «Работы по капитальному ремонту технологической установки УПС газового цеха №5 согласно графика простоев в 2025 году» возникли следующие вопросы:

- 1. В проекте 00671(02)-74-С6 не учтен демонтаж существующего оборудования в помещении венткамеры.
- 2. В связи с тем, что изготовителя не производят ж/б изделия из сульфатостойкого бетона прошу Вас по проекту 0954-(5-2811)-74-НВК согласовать следующую замену:

Проектный материал	Замена
Кольцо стеновое цилиндрическое из <u>сульфатостойкого</u> бетона КС10.6 ГОСТ 8020-2016, футерованное полиэтиленовым листом толщиной 4 мм	Кольцо стеновое цилиндрическое из бетона марки <u>B25</u> ГОСТ 8020-2016, футерованное полиэтиленовым листом толщиной 4 мм
Кольцо стеновое цилиндрическое из <u>сульфатостойкого</u> бетона КС10.9 ГОСТ 8020-2016, футерованное полиэтиленовым листом толщиной 4 мм	
Кольцо стеновое цилиндрическое из <u>сульфатостойкого</u> бетона КС7.3 ГОСТ 8020-2016, футерованное полиэтиленовым листом толщиной 4 мм	

Плита днища ПН10 ГОСТ 8020-2016 из <u>сульфатостойкого</u> бетона	Плита днища ПН10 ГОСТ 8020-2016 из бетона марки М200
Плита перекрытия ПП10-2 ГОСТ 8020-2016 из <u>сульфатостойкого</u> бетона	Плита перекрытия ПП10-2 ГОСТ 8020-2016 из бетона марки М200
Кольцо опорное КО6 ГОСТ 8020-2016 из <u>сульфатостойкого</u> бетона	Кольцо опорное КО6 ГОСТ 8020-2016 из бетона марки М200

### **Ответ инициатора закупки:**

Добрый день.

По вопросам, содержащимся в письме сообщаем следующее:

1. По проекту 00671(02)-74-С6 просим учесть, что демонтаж существующих вентиляционных установок общей массой 5 т, прочие дополнительные работы по демонтажу оборудования, материалов, восстановлению помещения венткамеры и т.д. будут учтены в ведомости объемов работ на дополнительные работы, которая будет выдана победителю в рамках опциона.
2. По проекту № 0954-(5-2811)-74-НВК согласовываем предлагаемую замену материалов.