

СОГЛАСОВАНО
Главный механик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
И.П. Кучин
" 29 " 20 г.

Дефектная ведомость
на ремонт антикоррозионного покрытия
УПСК Цех №5 (Коднак)
вне графика простоев

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
И.П. Вазромов
" 03 АПР 2018 " 20 г.

График выполнения работ



№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол. во	Исполнитель	Примечание
1	Наружная установка, антикоррозионный ремонт металлоконструкций. Отм 0.000-9.000							
1.1.	Установка, снятие наружных инвентарных лесов	M2	144,00	Детали лесов инвентарных				
2	Чистка струйным методом наружной металлической поверхности с уборкой и вывозом абразивного материала с обеспыливанием, обезжириванием	M2	4687	Распылитель Абразив Компрессор Струйный аппарат		норма норма норма норма		нанесение согласно и инструкции подготовительная с обеспыливанием гарантии 10 лет
3	1.3. Антикоррозионное покрытие металлоконструкций 3 слоем	M2	4687	1 слой - грунт эпоксицип 200мкм 2 слой - эмаль полупростановая 60мкм RAL 1028, 6029, 3020 Компрессор		норма норма норма		
2	Антикоррозионный ремонт металлоконструкций опорного каркаса дымовой трубы. Отм 0.000-50.000							
2.1.	Чистка струйным методом наружной металлической поверхности с уборкой и вывозом абразивного материала с обеспыливанием, обезжириванием	M2	1300	Распылитель Абразив Компрессор Струйный аппарат		норма норма норма норма		нанесение согласно и инструкции подготовительная с обеспыливанием гарантии 10 лет
5	2.2. Установка альпинистского снаряжения с перестановкой 6 раз, снятие по окончании	Комп	1	Альпинистское снаряжение				
6	2.3. Антикоррозионное покрытие металлоконструкций (3 слоем)	M2	1300	1 слой - грунт эпоксицип 200мкм 2 слой - эмаль полупростановая 60мкм RAL 9016, 3020 Компрессор		норма норма норма		
3	Ремонт антикоррозионной покрытия резервуаров Р-2 (Д=9100 Н=6330), Р-5 (Д=9100 Н=6330), Р-6 (Д=9100 Н=6330) 1,700 - 8,100							нанесение в соответствии с требованиями фирменного
7	3.1. Установка, снятие наружных лесов для проведения работ	M2	624	Детали лесов инвентарных				стали и согласно инструкции
8	3.2. Чистка струйным методом наружной металлической поверхности резервуаров с уборкой и вывозом абразивного материала с обеспыливанием, обезжириванием	M2	933	Распылитель Абразив Компрессор Пескоструйный аппарат		норма норма норма норма		нанесение согласно и инструкции подготовительная с обеспыливанием гарантии 10 лет
9	3.3. Антикоррозионное покрытие резервуаров с нанесением фирменной символики и индентификации	M2	933	1 слой - грунт эпоксицип 200мкм		норма		

№	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
Р-6		резервуаров по проекту			2 слоя - эмаль полиуретановая 60мкм) RAL 1015, RAL 7030, RAL 5010, RAL 9016				
					Компрессор				
10	4	Устройство временных навесов над оборудованием с разборкой по окончании работ	M2	143	Пленка полиэтиленовая		норма		
					Гвозди-по норме		норма		
					Брус деревянный 50х50		норма		
11	5	Устройство временных укрытий трубопроводов из пены полистироловая	M2	450	Пенка укрывная полистироловая		норма		
					Скотч капронный-по норме		норма		
12	6	Полотна и вывоз строительного мусора (пленка полиэтиленовая, листы временных навесов) на расстояние 35км с размещением на "Скоково"	т	0,30	Автосамосвал				
					Механизмы				

Итого вкл.

Н.Н. Лукашов

Начальник производства или цеха

К.В. Кузьменков

Механик производства или цеха

А.В. Соболев

Начальник установки

В.Е. Алексеев

Механик установки

СОГЛАСОВАНО:

В. П. Рыбаков

Заместитель главного механика

С.А. Коркин

Вед. инженер ОТМ

А.В. Рощенкин

Инженер БТН

И.Е. Тополов