

СОГЛАСОВАНО
 Главный механик
 ОАО "Славнефть-ЯНОС"
 Д.П. Кучин
 " 09 ИЮН 2018 " г.

Дефектная ведомость
 на ремонт антикоррозионного покрытия
 УПСК Цех №5 (Мокрый катализ)
 вне графика простоев

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 ОАО "Славнефть-ЯНОС"
 В.В. Вахромов
 " 12 ИЮН 2018 " 20 г.

График выполнения работ ☒ ДА ☐ НЕТ

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
1	1.1.	Наружная установка, антикоррозионный ремонт металлоконструкций. Отм 0,000-9,000							
2	1.2.	Установка, снятие наружных инвентарных лесов	M2	164,00	Детали лесов инвентарных				
		Чистка струйным методом наружной металлической поверхности с уборкой абразивного материала с обеспыливанием, обеспыливанием	M2	8380	Распылитель - по норме				
					Абразив - по норме				
					Компрессор				
3	1.3.	Антикоррозионное покрытие металлоконструкций (1 слой - грунт эпоксидный 200мкм, 2 слой - эмаль полиуретановая 60мкм) RAL 1028, 6029, 3020	M2	8380	Пескоструйный аппарат				
		Антикоррозионный ремонт металлоконструкций опорного каркаса дымовой трубы. Отм 0,000-63,000			Окрасочный материал - по норме				
					Компрессор				
4	2.1.	Чистка струйным методом наружной металлической поверхности с уборкой абразивного материала с обеспыливанием, обеспыливанием	M2	2130	Распылитель - по норме				
					Абразив - по норме				
					Компрессор				
5	2.2.	Антикоррозионное покрытие металлоконструкций (1 слой - грунт эпоксидный 200мкм, 2 слой - эмаль полиуретановая 60мкм) RAL 9016, 3020	M2	2130	Пескоструйный аппарат				
					Окрасочный материал - по норме				
					Компрессор				
6	3	Устройство временных навесов над оборудованными в трубопроводами.	M2	133	Пленка полиэтиленовая-по норме				
					Гвозди-по норме				
					Брус 50х50-по норме				
					Автосамосвал				
7	4	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 35км с размещением на МУПТ "Скоково"	T	0,50	Механизмы				

№ Р-6	№ и/л	Наименование работ		Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
		Начальник производства или цеха									
		Механик производства или цеха									
		Начальник установки									
		Механик установки									
		СОГЛАСОВАНО:									
		Заместитель главного механика									
		Вед. инженер ОТМ									
		Инженер БТИ									

Н.Н. Лукашов

К.В. Кузьменков

А.В. Соболев

В.Е. Алексеев

В.П. Рыбаков

М.К. Кулаков

С.А. Коркин

И.Е. Тополов