

Поступивший запрос контрагента:

Для подготовки предложения по ПДО 281-КС-2021 прошу Вас в кратчайший срок предоставить ответы на следующие вопросы:

1. Отсутствует привязка факела закрытого типа к существующим подводящим коммуникациям Заказчика.
2. В документе ИКФС-ФЗТ-ЯН-01.00.000 СБ ВО Изм.9 пункт 9 на листе 2 указано, что корпус факела необходимо футеровать. Прошу указать марки материалов для гидроизоляционной мастики и отвердителя.
3. Прошу предоставить данные на выполнение ПНР по специальным разделам проекта.
4. В документе ИКФС-ФЗТ-ЯН-00.00.000 МЭ-СБ Изм.1 в пункте 6 указано, что расположение опор выполнить согласно ИКФС-ФЗТ-ЯН-00.00.000 ПЗФ. Данный документ не приложен к тендерной документации.
5. В документе ИКФС-ФЗТ-ЯН-00.00.000 СС Изм.3 указана схема монтажа стадийной системы, которая устанавливается на опоры по чертежам ИКФС-ФЗТ-ЯН-26.00.000...ИКФС-ФЗТ-ЯН-51.00.000. В чертежах опор нет указания на что они монтируются (фундаменты, бетонное покрытие и т.д.).
6. В документе ИКФС-ФЗТ-ЯН-00.00.000 ТТ Изм.3 по пункту 1.11 необходимы сведения о состоянии термообработки труб, фланцев, отводов, заглушек, листового проката в заводской поставке. Прошу предоставить такие данные.
7. В документе ИКФС-ФЗТ-ЯН-00.00.000 ТТ Изм.3 по пункту 4.1 указано, что на монтаже трубопроводы подвергнуть пневматическому испытанию. Контроль

за испытанием осуществить методом акустической эмиссии. Прошу Вас согласовать замену испытания на гидравлическое, в противном случае рассмотреть возможность исключения метода контроля акустической эмиссией.

8. В документе ИКФС-ФЗТ-ЯН-00.00.000 ИМ Изм.2 на стр.12 указано, что при монтаже горелок необходимо выполнить защиту от попадания в них осадков. Прошу указать конкретный способ защиты.
9. В документе ИКФС-ФЗТ-ЯН-01.00.000 ТСС ИЗМ 9 по пункту 1 указано выполнение термообработки по СТО 91094811-001-2012. Данный документ отсутствует в приложении к тендерной документации.
10. В приложении к тендерной документации отсутствует комплект чертежей ИКФС-ФЗТ-ЯН-35.00.000 СБ.
11. В документе ИКФС-ФЗТ-ЯН-00.00.000 ИМ Изм.2 на стр.11 указано, что ЗРА необходимая для доукомплектования блока подготовки газа находится на ответственном хранении в ООО «Силур». Прошу Вас подтвердить данную информацию.

Ответ инициатора закупки:

1. Подключение факельной системы закрытого типа к коммуникациям Заказчика будет осуществляться по отдельному проекту 0502-(5-2689)-104.
2. Материалы для огнеупорной защиты ствола факела и опорных конструкций указаны в разделе ИКФС-ФЗТ-ЯН-00.00.000 КМД
3. Необходимо предусмотреть выполнение пусконаладочных работ по специальным разделам.
4. Фундаменты для металлоконструкций и оборудования выполнены по проекту 0502-(5-2689)-104.
5. Опоры стадийной системы устанавливаются на фундаменты. Фундаменты выполнены по проекту 0502-(5-2689)-104.
6. Требование п.1.11 документа ИКФС-ФЗТ-ЯН-00.00.000 ТТ изм.3 в отношении монтажной организации касается только монтажных стыков трубопроводов. Участки трубопроводов из комплекта поставки изготовлены с учетом максимально высокой степени монтажной готовности.
7. Проведение пневматических испытаний трубопроводов с контролем методом акустической эмиссии это требование разработчика проекта. Изменение метода испытания невозможно без согласования с проектировщиком.
8. Способ защиты горелок от попадания осадков при монтаже может быть любым на усмотрение монтажной организации.
9. Монтажной организации необходимо самостоятельно организовать обеспечение нормативной документацией.
10. Раздел ИКФС-ФЗТ-ЯН-35.00.000СБ не входит в объем поставки и монтажных работ по данному проекту.
11. Запорно-регулирующей арматуры нет на ответственном хранении в компании «Силур».