

Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи
П-1 установки АВТ-3 цеха №1

Тип печи: коробчатая, каркасная с горизонтальным змеевиком.



Директору по снабжению
В.Ф. Желязкову

Докладная записка

(структурное подразделение)

Дата: 15 ДЕК 2014

Тема:

Уважаемый Владимир Федорович!

Прошу дать указание довести до участников тендера на выполнение «Комплекса работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)» следующие уточнения:

1. Расход отбензиненной нефти:
 $G_{пр}=315$ т/ч. (номинальный расход).
 $G_{пр}=350$ т/ч. (п.11 лист 4 опросного листа – расчетный расход с учетом 110% производительности).
2. Суммарная мощность печи (с учетом пароперегрева, выработки пара, потерь):
 $Q_{суммарное}$ (по низшей теплотворной способности топлива) = 35,69 Гкал/ч.
3. Выполнение требований п.п. 8 раздела 3 «Технологическое задание» и листа 14 опросного листа РАН-111/201-ОЛ-001 в части выработки и перегрева пара является обязательным.

Главный инженер службы директора
по капитальному строительству

К.А. Михайлов

Согласовано:
Заместитель главного инженера по
технологическим процессам

А.В. Пискунов