

ПДО №168-КС-2020

ЗП006888

Поступивший запрос контрагента:

Прошу Вас дать разъяснение к ПДО № 168 КС -2020 на выполнение «Комплекса работ по устройству площадки для установки учебно-тренировочного комплекса для подготовки личного состава аварийно-спасательных формирований" по следующим вопросам:

№ п/п	П/п, наименование и объем в смете	Наименование замечания
0544-(22-4)-ПСЧ14 -АС		
Локальная смета №16:00755		
Архитектурно-строительная часть АС с изм.1		
1	п. 8-10 учтены материалы на один трубный блок п.8 шпилька - 4 шт п.9 шайба – 8 шт п.10 гайка – 8 шт	В соответствии с 0544-(22-4)-ПСЧ14 л.1, трубных блоков по проекту 2 шт. п.8 шпилька - 8 шт п.9 шайба – 16 шт п.10 гайка – 16 шт
2	п. 49 – 4,1 м3.	0544-(22-4)-ПСЧ14 л.4 при пересчете объемов , бетона необходимо 6,6м3
3	п. 83 -9,2 м3.	0544-(22-4)-ПСЧ14 при пересчете объемов, песчаной подготовки необходимо уложить 15м3
0544-(22-4)-ПСЧ14-НВК		
Локальная смета № 21:00031		
Наружные сети водопровода и канализации, часть НВК		
5	П. 33 -3 шт.	0544-(22-4)-ПСЧ14-НВК.СО л.4 НС 125/108 – 2шт. НС 200/219-2шт. отвод 90гр. DN125-1шт. Итого: 5шт.
6	п. 105-106 слой щебня 20см	0544-(22-4)-ПСЧ14 слой щебеночного основания под дорожное покрытие равен 25 см из них 17см щебень и 8см щебень пропитанный битумом.

7	п. 107-118. Учтены слои а/б покрытия крупнозернистого -5см, мелкозернистого 7 см	Согласно проекту 0544-(22-4)-ПСЧ14-ГП, л.4 Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/б толщина 7 см, устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого а/б толщина 5 см.
0544-(22-4)-ПСЧ14 -ГП		
Локальная смета № 21:00032		
Генеральный план, часть ГП		
8	п. 43 -слой песка 20см	Согласно проекту 0544-(22-4)-ПСЧ14-ГП, л.4 Устройство песчаного основания толщина 25 см.
9	п. 49-60. слои а/б покрытия крупнозернистого -12см.	Согласно проекту 0544-(22-4)-ПСЧ14-ГП, л.4 Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/б толщина 7 см, устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого а/б толщина 5 см.
10	Раздел 17 Конструкция бетонной площадки (тип А1)	В смете отсутствует работа по устройству прослойки из геотекстиля площадью 650м2

Ответ инициатора закупки:

На запрос контрагента касательно ПДО № 168-КС-2020 по предмету закупки «Комплекс работ «Устройство площадки для установки учебно-тренировочного комплекса для подготовки личного состава аварийно-спасательных формирований» сообщаем, что в соответствии с пунктом 2.4 типового договора «при обнаружении несоответствий выдаваемой проектно- технической документации ведомостям объёмов работ, указанным в Приложении №1 к настоящему договору, стоимость работ по п.2.1 должна быть сформирована в соответствии с проектно-технической документацией».