

СОГЛАСОВАНО

Главный механик

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

В. Ю. Борушев

26 " 06 " 2017 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт теплоизоляции участка л. 1008
установки УКФГ цеха №5
вне графика простоев (ИД 888)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Е. Н. Карасев

График выполнения работ

☒ ДА ☐ НЕТ

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
1	1	Снятие изоляции линии №1008 б=60 мм Дн-820+57+57 мм, в т.ч. отводы d820 27шт, ^4.00-7.00	МП	542,00	Инструмент				
2	2	Устройство изоляции линии №1008 б=60 мм Дн-820+57+57 мм, в т.ч. отводы d820 27шт, ^4.00-7.00	МП	542,00	Ткань фольма П280-02-1000				
					Крепеж – по норме				
					Маты минераловатные прошивные М-100 ГОСТ 21880-2011				
					Лист из ленты алюминия ГОСТ 13726-97 S=0,8 мм				
3	3	Установка, снятие наружных инвентарных лесов	М2	1 720,00	Детали лесов инвентарных				
					Тес обрезной хвойных пород 40мм по норме				
4	4	Погрузка и вывоз цветного лома на площадку временного складирования ц 23	Т	расчет	Автосамосвал				
5	5	Погрузка и вывоз дефектной минваты на 35 км с размещением на МУП "СКОКОВО"	М3	расчет	Автосамосвал				
6	6	Уборка места проведения работ от мусора до 50м (площадка временного хранения на объекте)			Инструмент				

Начальник производства или цеха

Механик производства или цеха

Начальник установки

Механик установки

СОГЛАСОВАНО :

Заместитель главного механика

Вед. инженер ОГМ

Инженер БТН

Н.Н. Лукашов

К.В. Кузьменков

О.Б. Марков

С.Е. Шлепнев

В. П. Рыбаков

С. А. Коркин

И.Е. Тополов