



АРАМИС'2006

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик ОАО «Славнефть-ЯНОС»

*[Подпись]* В.Ю. Боруруев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 94-2017

РЕМОНТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ УЧАСТКА УСТАНОВКИ УКФГ

ОБЪЕКТ: Цех №5

ОСНОВАНИЕ: Д.В

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 689.94 тыс.руб.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10722.09 чел.-ч.  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 104.04 тыс.руб.  
 СТОИМОСТЬ 1 чел.-ч. 9.70 руб.

№ П/П	ШИФР и № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОИМ.ЕДИНИЦЫ, руб.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, чел.-ч., НЕ ЗАЧЕТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Снятие изоляции</b>										
1	РЕМОНТ 06р-13-01-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	1697.635	2.87	1.51	4872.21	2308.78	2563.43	0.16	271.62
		м2		1.36	0.00			0.00	0.00	0.00
2	РЕМОНТ 06р-13-01-02	РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ	1697.635	3.90	1.51	6620.78	4057.35	2563.43	0.28	475.34
		м2		2.39	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>2. Устройство изоляции</b>										
3	ТЕР 26-01-050-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ДУБЛИРОВАННОЙ Исключено: 330206=1.67 Исключено: 332101=6.2 Добавлено: 101-0812=0.00382 ОТР=1621.53-(1.67+6.2)*10 .35 ЭМ=35.5-1.67*1.95-6.2*2.1 6 Мат=0+0.00382*14904 ЭТР=156.67-(1.67+6.2) 100 м2 поверхности покрытия изоляции	15.103	1615.86	18.85	24404.82	23260.29	284.70	148.80	2247.37
				1540.08	0.00			0.00	0.00	0.00
4	СЦМ 104-0036	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ДУБЛИРОВАННАЯ СТЕКЛОТКАНЬЮ. Масса=10 кг 10 м2	173.688	286.41	0.00	49746.07	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
5	ТЕР 26-01-010-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОПИВНЫМИ БЕЗОБЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ МАРКИ 125, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ Исключено: 104-9220-1.24 Исключено: 101-0540=0.0106 Исключено: 101-1876=0.0265 Мат=723.2-0.0106*7590-0.0 265*21780 1 м3 изоляции	95.728	292.61	42.87	28010.97	17629.27	4103.86	18.85	1804.47
				184.16	0.00			0.00	0.00	0.00
6	СЦМ 104-0012	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОПИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОВ М-100, ТОЛЩИНА 60 мм. Масса=130 кг	118.703	492.80	0.00	58496.69	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 ТЕР 26-01-049-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ: ЛИСТАМИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ Исключено: 104-9141=122.0 Исключено: 516-0609=4.55 Мат=1298.49-4.55*47.37 100 м2 поверхности покрытия изоляции	16.976	2742.80	208.80	46562.87	24633.44	3544.67	148.52	2521.33	
			1451.04	0.00			0.00	0.00	0.00	
8 СЦМ 517-0004	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРОК АДО, А5, ПЛИТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРОК АДО, АД1, ШИРИНОЙ 1000 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 5000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ. Масса=1000 кг	4.669	60867.45	0.00	284159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
9 ТЕР 08-07-001-2	3. Установка, снятие инвентарных лесов УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (т.ч.п.3.8. Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ. Котр, втр=1,2; Км=1,2) ОТР=374.97*1.2 Мат=355.51*1.2 ЗТР=43.5*1.2 100 м2 вертикальной проекции	17.200	881.85	5.28	15167.82	7739.31	90.82	52.20	897.84	
			449.96	0.00			0.00	0.00	0.00	
10 СЦПГ 311-01-132-1	4. Погрузка и вывоз металлолома ПОГРУЗКА МЕТАЛЛОЛОМА, (цветной металл)	3.590	12.20	9.51	43.80	9.66	34.14	0.35	1.26	
			2.69	1.25			4.49	0.11	0.39	
11 СЦПГ т.6.1, К=1:1,25=0,8	ПЕРЕВОЗКА МЕТАЛЛОЛОМА НА РАССТОЯНИЕ 5 км, (цветной металл)	3.590	7.19	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12 СЦПГ 311-01-148-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	10.430	3.52	3.52	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	
			0.00	0.38			3.96	0.03	0.31	
13 СЦПГ т.7.1, К=1:1,25=0,8	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 35 км	10.430	45.09	0.00	470.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
14 Цена МУП "Скоково"	РАЗМЕЩЕНИЕ МУСОРА НА СВАЛКЕ Мат=22929	95.728	41.62	0.00	3984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					522602.73	79638.10	13221.76	-	8219.23	
							6.45	-	0.70	
ИТОГО С К=1,15 НА СТЕСНЕННОСТЬ; К=1,25 НА РАБОТУ ВНУТРИ АППАРАТОВ					536531.71	91583.82	15205.02	-	9452.11	
							9.72	-	0.81	
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ:					536531.71	91583.82	15205.02	-	9452.92	
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ							9.72	-	445.15	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 90%					82434.18	4204.15	-	-	-	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 55%					50376.43	-	-	-	-	
ИТОГО					669342.32	95787.97	15205.02	-	9898.07	
							9.72	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					669342.32	95787.97	15205.02	-	9898.07	
							9.72	-	-	
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					668846.22					
ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ					496.10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ГСН  
81-05-02-2001

ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 3,08%

20600.46 8240.18


824.02

ИТОГО:

689942.78 104037.87

10722.09


Составил инженер-сметчик ОГМ



Е.В. Козра

28.07.2017

Проверил вед. инженер-сметчик ОГМ



А.В. Хржановская

Механик цеха №5



К.В. Кузьменков